

ESTADO: (20) OAXACA
 REGION: (03) ISTMO
 DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC
 MUNICIPIO: (412) SANTA MARIA GUIENAGATI
 LOCALIDAD: LAS ROSITAS

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA: URBANIZACION
 SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL

PRESUPUESTO DE OBRA

No.	INSUMOS	UNIDAD	CANT	P. U.	IMPORTE
	MATERIALES				
	ARENA	M3	12.00	\$700.00	\$8,400.00
	GRAVA	M3	12.00	\$750.00	\$9,000.00
	PIEDRA BOLA DE RIO	M3	10.00	\$700.00	\$7,000.00
	BLOCK DE CONCRETO DE 13 X 20 X 40 CM.	PZA	500.00	\$17.00	\$8,500.00
	CEMENTO GRIS	TONS	8.00	\$3,965.52	\$31,724.16
	VARILLA DE 3/8"	PZA	30.00	\$159.49	\$4,784.64
	VARILLA DE 1/2"	PZA	60.00	\$275.00	\$16,500.00
	MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS. DE ALTO, CAL.	ROLLO	4.00	\$1,517.24	\$6,068.96
	CLAVO DE 2 1/2" A 4"	KG	5.00	\$43.10	\$215.50
	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18	KG	50.00	\$34.48	\$1,724.00
	ALAMBRON	KG	35.00	\$30.00	\$1,050.00
	POLIN DE PINO DE 3"X3"X3 MT.	PZA	8.00	\$220.00	\$1,760.00
	DIESEL	LT	320.00	\$21.12	\$6,758.37
	GASOLINA	LT	380.00	\$20.00	\$7,600.00
	BARROTE DE 2"X4"	PZA	12.00	\$120.00	\$1,440.00
	TABLA DE SEGUNDA DE 2.50 X .30 MT.	PZA	15.00	\$150.00	\$2,250.00
	CABLE DE ACERO TRENADO 1/2" DIAM.	ML	160.00	\$135.00	\$21,600.00
	CABLE DE ACERO TRENADO 1/4" DIAM.	ML	150.00	\$30.00	\$4,500.00
	ABRAZADERA DE AC. INOX. PARA CABLE DE ACERO DE 1/2"	PZA	20.00	\$54.40	\$1,088.00
	ABRAZADERA PARA CABLE DE ACERO (CANES) DE 5/16" A 3/8"	PZA	350.00	\$11.20	\$3,920.00
	ABRAZADERA PARA CABLE DE ACERO (CANES) DE 1/2"	PZA	24.00	\$42.73	\$1,025.52
	CABLE DE ACERO TRENADO 5/16" DIAM.	ML	35.00	\$69.66	\$2,438.10
	TENSOR GALV. CON DOBLE BARRA DE AJUSTE	PZA	4.00	\$1,282.20	\$5,128.80
	GUARDACABO GALV. DE 1/2"	PZA	12.00	\$152.31	\$1,827.72
	ARMELLA GALV. DE 1/2" DIAM. CON EXTREMO	PZA	4.00	\$366.20	\$1,464.80
	PERNO ANCLA TIPO "U" DE 60 CM. DE LARGO EN AMBOS EXTREMOS DE 1" DIAM.	PZA	4.00	\$1,238.00	\$4,952.00
	POLIN DE MADERA TROPICAL CON RESISTENCIA A LA INTEMPERIE DE 4"X4"X2.5 MT.	PZA	12.00	\$255.99	\$3,071.88
	TABLILLAS DE MADERA TROPICAL CON RESISTENCIA A LA INTEMPERIE DE 0.20 X 1.70 MT., 1 1/2" ESP.	PZA	150.00	\$185.48	\$27,822.00
	MANGUERA PEAD DE 1" DIAM RD-13.5	ML	70.00	\$20.20	\$1,414.00
	ABRAZADERA TIPO OMEGA GALV. REF. DE 1/2"	PZA	500.00	\$9.18	\$4,590.00
	PIJA GALV. PARA MADERA DE 1" X 1/4" CABEZA EXAGONAL	PZA	1,220.00	\$1.75	\$2,135.00

SUBTOTAL MATERIALES \$201,753.45

I.V.A.(16%) \$32,280.55

TOTAL DE MATERIALES: \$234,034.00

ESTADO: (20) OAXACA
 REGION: (03) ISTMO
 DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC
 MUNICIPIO: (412) SANTA MARIA GUIENAGATI
 LOCALIDAD: LAS ROSITAS

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA: URBANIZACION
 SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL

PRESUPUESTO DE OBRA

No.	INSUMOS	UNIDAD	CANT	P. U.	IMPORTE
MANO DE OBRA					
	SOBRESTANTE	JOR	35.00	\$584.00	\$20,440.00
	AYUDANTE GENERAL	JOR	140.00	\$375.00	\$52,500.00
	OF. ALBAÑIL	JOR	42.00	\$584.00	\$24,528.00
	OF. CARPINTERO	JOR	15.00	\$584.00	\$8,760.00
	OPERADOR DE MAQUINARIA	JOR	6.00	\$600.00	\$3,600.00

TOTAL MANO DE OBRA \$109,828.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	DIA	3.00	\$4,000.00	\$12,000.00
	RENTA DE PLANTA GENERADORA PORTATIL	DIA	4.00	\$1,000.00	\$4,000.00
	RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7 M3. CAP.	DIA	3.00	\$4,000.00	\$12,000.00
	RENTA DE REVOLVEDORA CAP. DE 1 SACO	DIA	10.00	\$800.00	\$8,000.00

SUBTOTAL DE EQUIPO \$36,000.00

I.V.A.(16%) \$5,760.00

TOTAL DE EQUIPO: \$41,760.00

NOTAS:

TOTAL DEL PRESUPUESTO.: \$385,622.00

PARA LA FACTURACION DEL COMBUSTIBLE ES EL IMPORTE DE LA EXPLOSION MAS IVA 14,358.37 ES DECIR, ESTO MAS IVA

**HACE FALTA TIMBRAR EL MONTO DE LA MANO DE OBRA
 HACE FALTA FACTURAR LO DE LA MAQUINARIA**